

Munkadíj				
Megnevezés/Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Díj egységre (nettó)	Díj összesen (nettó)
Régi deszka bontása (részleges)	250	fm.		
Régi lécbontása	672	fm.		
Kémény bontása	2	db.		
Pala bontása	672	m ²		
Antenna bontása	1	db.		
Napelemek bontása	8	db.		
Vápaelem bontása	136	fm.		
Oromszegély bontása	70	fm.		
Párkány bontása (ablak)	40	fm.		
Lefolyócső bontása	24	fm.		
Ereszcsatorna bontása	89	fm.		
Régi villámhárító bontása	150	fm.		
Kibúvó bontása	1	db.		
Hőszigetelés bontása	180	m ²		
Bontott bádogos szerkezetek elszállítása	1	ktsg.		
Bontott faszerkezetek	2	db.		
Bontott pala elszállítása	2	db.		
Bontott pala megsemmisítése	11000	egység		
Bontott hőszigetelés elszállítása	1	db.		
Falburkolatok festése	200	m ²		
Franciaerkély festése	2	egység		
Villámhárítórendszer kialakítása	1	db.		
TV antenna felszerelése	1	db.		
Hőfugórendszer kiépítése	672	db.		
Cseréphejázat készítése	672	m ²		
Kúpcserepek elhelyezése	137	fm.		
Hőszigetelő rendszer kiépítése (közvetgyapot)	180	m ²		
Napelem visszaépítése	8	db.		
Homlokzati szigetelőrendszer építése	78	m ²		
Homlokzati szigetelőrendszer vakolása	78	m ²		
Ablakpárkány építése	40	fm.		
Vápaelem építése	137	fm.		
Cseppentőlemez elhelyezése	130	fm.		
Szellőzőszalag elhelyezése	130	fm.		
Csőszegély építése	1	db.		
Tetőjárda kiépítése	20	fm.		
Ereszcsatorna építése	89	fm.		
Lefolyócső építése	24	fm.		
Állványrendszer építése	89	m ²		
Antennatartó egység beépítése	1	db.		
Tetőkibúvó beépítése	2	db.		
Deszkázás	250	m ²		
Utólagos impregnálás meglévő deszkára	450	m ²		
Tetőszerkezet javítása részleges	20	m ²		
Lécezés	672	m ²		
Fóliaterítés, ellenlécezés	672	m ²		
Oromszegély kialakítása	70	fm.		
Ereszszellőzés kialakítása	89	fm.		
Eresz alatti falburkolás	145	m ²		
Fűrészáru logisztikája	3	egység		
Egyéb építési törmelék elszállítása	1	db.		
FMV díja	1	egység		
Munkadíj összesen (nettó)				
Munkadíj összesen (bruttó)				