

**VAS MEGYEI RENDŐR-
FŐKAPITÁNYSÁG**
SZOMBATHELY

VASI TANDEM KFT.
SZOMBATHELY

Szám: 18000/152/48/2016.szerz.

Szám:

1. számú példány

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Vas Megyei Rendőr-főkapitányság** [székhely: 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/C.; levelezési címe: 9701 Szombathely, Pf. 179.; ÁHT azonosító: 042413; adószám: 15720096-2-51; bankszámlaszám: 10047004-01451636-00000000; bankszámláját vezető pénzügyintézet: Magyar Államkincstár (címe: 9700 Szombathely, Széll K. u. 20., telefon: 94/500-710)], képviselőjében **dr. Tiborcz János** r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, főkapitány (telefon: 94/521-011), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**);

másrészről a **Vasi Tandem Kft.** [székhely: 9700 Szombathely, Mátyás király u. 17.; cégjegyzékszám: 18-09-104348; adószáma: 12503775-2-18; bankszámlaszám: 18203198-06000510-40010010; bankszámláját vezető pénzügyintézet: FHB Bank Zrt. (címe: 1082 Budapest, Üllői út. 48.; telefon: 1/452-9100; faxszáma: 1/452-9200)], képviselőjében **Szita Sándor** ügyvezető, mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek**) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

Megrendelő a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezések alapján bonyolította le a Szombathely, Söptei út külső alatti Közigazgatási Hatósági Szolgálat bővítésére vonatkozó ajánlatkérését. Vállalkozó ajánlatával részt vett az eljárásban és a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló munkabizottság javaslata, a Megrendelő döntése alapján ezen eljárás nyertese, ennek eredményeképp a szerződés megkötésére jogosult.

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Megrendelő által az ajánlatkérésben megjelölt, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Szombathely, Söptei út külső alatti főépület 1. emeletén öt darab iroda komplett belső felújítását, új vizesblokk és új teakonyha komplett kialakítását új ablakok beépítésével kb. 300 m² alapterületen, építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági munkákkal, az 1. sz. melléklet szerinti tételes költségvetés alapján.

A vállalt feladat vállalkozói díja: **nettó 40.900.245,- Ft + 11.043.066,- Ft ÁFA, tehát bruttó 51.943.311,- Ft, azaz ötvenegymillió-kilencszáznegyvenháromezer-háromszáztizenegy forint**, melyet a Vállalkozó a helyszín és az árazatlan költségvetés ismeretében adott.

2. Vállalkozó az ajánlatkérés tájékoztatója alapján a munkát az osztályba sorolható munkanemek esetében I. osztályú minőségben köteles a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak megfelelően elvégezni.

Vállalkozót harminchat hónap szavatosság és kötelező jótállási idő terheli, mely érvényes minden olyan esetben, ha a meghibásodás oka kivitelezői hiba, nem szakszerű beépítés, illetve anyaghiba.

A szavatossági és jótállási felelősség keretében Vállalkozó köteles a feltárt és a Megrendelő által közölt hibákat saját költségére, az értesítéstől számított tizenöt napon belül kijavítani vagy a kifogásolt részt kicserélni vagy a hibát harmadik féllel saját költségre kijavíttatni

780

(amennyiben az műszakilag nem lehetséges, tizenöt napon belül a javítást megkezdeni és megszakítás nélkül befejezni).

Megrendelő utó-felülvizsgálati eljárást tart, mely az átadás-átvétel napjától számított egy éven belül esedékes. Az utó-felülvizsgálat alkalmával feltárt hibákat Vállalkozó a Megrendelővel megállapodott időpontig saját költségén köteles elvégezni. Vállalkozó szavatolja, hogy jelen szerződés tárgyát képező felújítási, beépítési munkálatok során felhasználásra, beépítésre kerülő építőanyagokon harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Megrendelőt a tulajdonszerzésben, és a rendeltetésszerű használatban akadályozza vagy korlátozza.

Vállalkozó felelős a munkatársai által súlyosan gondatlan vagy szándékos magatartással okozott közvetlen károkért. Egyéb esetekben a közvetlen károk esetében Vállalkozó kártérítési felelősségének felső határa a szerződéses díj.

3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkáltatóként felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért, így a biztonságot és egészséget nem veszélyeztető munkavégzéssel kapcsolatban objektív felelőssége áll fenn. E felelősség Vállalkozót akkor is terheli, ha a szerződésben rögzített feladatok teljesítése érdekében más vállalkozó bevonásával végzi tevékenységét a munkaterületen.
4. Vállalkozó az adott munkaterületen csak akkor végezhet munkát, ha ott a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei minden tekintetben – személyi-, tárgyi-, környezeti tényezők – részéről biztosítva vannak. E feltételek fenntartásáról (különösen a munkaterület elhatárolása, veszélyre figyelmeztető táblák elhelyezése, hatókörben tartózkodók védelme, szerkezetek állékonysága, kollektív védelem fenntartása) akkor is köteles gondoskodni, ha ideiglenesen levonul a munkaterületről.
5. Vállalkozó köteles Megrendelő munkavédelmi szakemberének a biztonságot és egészséget nem veszélyeztető munkavégzésre vonatkozó intézkedéseit, követelményeit maradéktalanul a megjelölt határidőre teljesíteni.
6. Vállalkozónak be kell tartani a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket, különös tekintettel az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben meghatározottakra. E kötelezettségek elmulasztásából eredő károk megtérítéséért Vállalkozó teljes körűen felel.
7. Vállalkozónak – mint önálló munkáltatónak – a munkaterület átvételt követően kötelessége tevékenységét a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben foglaltaknak megfelelően végezni, különös tekintettel a következőkre: 24.§, 34.§, 40.§ (2) bekezdés, 42.§, 44.§, 49.§ (1) bekezdés, 51.§, 54.§, 54/A.§, 55.§, 56.§, 57.§, 58.§ (1) bekezdés.
8. Vállalkozó a saját munkavégzését köteles munkabiztonságilag úgy összehangolva szervezni, hogy az ott dolgozóakra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Munkabiztonsági előírások be nem tartásából eredően, másoknak okozott kárért a Vállalkozót teljes körű felelősség terheli.
9. Vállalkozó a munkaterületen folytatott bármilyen tevékenysége során a tűzvédelmi jogszabályokban meghatározottakat maradéktalanul köteles betartani. Megrendelőnek a fentiek elmulasztásából eredő kárát köteles megtéríteni.

10. Vállalkozó a teljesítés során a Megrendelő utasításai szerint jár el. Amennyiben Megrendelő szakszerűtlen vagy célszerűtlen utasítást ad, Vállalkozó köteles a figyelmét felhívni erre a körülményre. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó a felelős. Ha Megrendelő a figyelmeztetés ellenére fenntartja utasítását, Vállalkozó elállhat a szerződéstől, vagy köteles a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára a munkát elvégezni.
- Megrendelő köteles a munkaterületet a Vállalkozónak a kezdési határidőre – átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett – átadni, és ott a folyamatos munkavégzés lehetőségét munkanapokon hétfőtől csütörtökig 07.30 – 16.00 óráig, pénteken 07.30 – 13.30 óráig biztosítani. Igény esetén hétfői munkavégzésre is sor kerülhet. Biztosítania kell továbbá 220 V-os 16 A földelt elektromos csatlakozási lehetőséget, a vízellátást, valamint az illemhely használatot.
- Vállalkozó köteles a munkavégzést összehangolni, gondoskodni az élet- és vagyonbiztonságra, munkavédelemre, anyagtárolásra, szállításra, gépek használatára, a tűzvédelemre vonatkozó előírások betartásáról és arról, hogy a környezet legkisebb zavarása nélkül végezze a munkát. Vállalkozó felel a létesítményre vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályok, és az objektumba való belépés és bent tartózkodás külön ismertetett szabályainak betartásáért.
- A munkavégzés során keletkező hulladék – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállításáról Vállalkozó köteles gondoskodni.
- Vállalkozó köteles megfelelő felelősségbiztosítási szerződést kötni.
11. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a létesítmény területére csak Megrendelő által elfogadott személyek léphetnek be. Vállalkozó a létesítmény területére történő belépéshez szükséges belépési engedélyek kiállításához a dolgozói, segítői személyes adatokkal ellátott névsorát, valamint a szállító gépjárművek adatait a Megrendelő kapcsolattartója részére előre egyeztetett időpontban átadja.
12. Megrendelő a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot bármikor ellenőrizheti. Vállalkozó nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte.
- Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező anyagokat, szerkezeteket építhet be, és csak a Megrendelő által jóváhagyott technológiát alkalmazhat.
13. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás teljesítését vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó a felelős.
- A tervekben, illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében – szükség szerint – köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában.
- Megrendelő által elrendelt többlet és pótmunkát Vállalkozó csak előzetes ármegállapodás szerint végez el.
- Felek rögzítik, hogy pótmunkán azon munkarészt értik, mely sem az ajánlati tervekben, sem a költségvetésben nem szerepel.
- Többletmunka alatt az a munkarész értendő, mely az ajánlatban szerepel ugyan, de attól eltérő mennyiségeket kell kivitelezni.
14. Vállalkozó három nappal a teljesítést megelőzően köteles Megrendelőt értesíteni.
- Megrendelő a teljesítést átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolja, amely a számla benyújtásának alapja. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírására csak a munka mennyiségi és minőségi átvétele után kerülhet sor.

15. A kivitelezési munka kezdési határideje, munkaterület átadása: a szerződéskötéskor.
A kivitelezési munka befejezési határideje: munkaterület átadásától számított százötödik nap.
Építési napló megnyitásának határideje: munkaterület átadáskor.
16. Ha Vállalkozó – neki felróható okból – késelelembe esik, késelelmi kötbért köteles fizetni. A késelelmi kötbér mértéke a késelelem minden egyes megkezdett napja után a napi nettó vállalkozói díj 2%-a, de a kötbér teljes összege nem lehet több, mint tizenöt napi tétel. A késelelmi kötbér esedékes összegét Megrendelő jogosult a Vállalkozó számlájával szemben beszámítani. Amennyiben a lemaradás mértéke – a Vállalkozónak felróható okból – meghaladja a tizenöt napot, úgy Megrendelő a szerződéstől elállhat. Ebben az esetben Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a késelelemből eredő összes kárát is megtéríteni.
17. Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is jogosult érvényesíteni.
18. Vállalkozó köteles a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékeként az 1. pont szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 3 %-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtani. A biztosítékot a teljesítés időpontjában kell rendelkezésre bocsátani, és a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított három év jótállási időszak lejártáig kell érvényben lennie. E biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető óvadékként, az előírt pénzüsszegnek a Megrendelőnek a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-01451636-00000000 számú fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 134.§ (3)-(5) bekezdése és a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint. A hibás teljesítési biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell (Kbt. 134.§ (5) bekezdés).

A biztosíték óvadékként történő teljesítése esetén a befizetés jogcímeiként fel kell tüntetni: „Szombathely, Söptei út külső alatti Közigazgatási Hatósági Szolgálat bővítése – hibás teljesítési biztosíték”. A biztosíték rendelkezésre bocsátása terhelési értesítő benyújtásával, visszavonhatatlan átutalási megbízás és a bankszámlakivonat eredeti vagy hiteles másolatának a benyújtásával, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, illetve a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény vagy a bankgarancia eredeti példányával igazolható.

A fentiekén túlmenően a biztosítéknak tartalmaznia kell azt, hogy a bank vagy a biztosító társaság kötelezi magát arra, hogy Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, azonnal kifizeti a Megrendelőnek a megjelölt összeget a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank vagy a biztosító társaság saját kötelezettsége alapján.

A biztosíték érvényességi időtartamának lejártá előtt a Felek a Megrendelő által kitűzött időpontban egyeztetést tartanak, és az esetlegesen még fennálló hibákról, hiányosságokról jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat Vállalkozó legkésőbb tizenöt napon belül kijavítja, illetve az elmulasztott kötelezettségeinek eleget tesz és a teljesítést írásban készre jelenti Megrendelő részére.

A biztosíték érvényességi határidején belül Vállalkozónak bármilyen, a jótállási kötelezettség teljesítéssel közvetlenül összefüggő vagy a jótállási időszakra kikötött egyéb kötelezettség – Megrendelő szabályszerű (írásbeli) felszólítása ellenére történő – mulasztása vagy a szerződés megszegése önmagában megalapítja a jogot arra, hogy Megrendelő a

biztosítéknak a mulasztással vagy szerződésszegéssel arányos részét igénybe vegye. A biztosíték nem mentesíti Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésből eredő – a biztosíték mértékét meghaladó – megrendelői követelések teljesítése alól.

19. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azokról az igényekről, amelyek Feleket a szerződésszegés következményeként megilletik.
20. Megrendelő a Vállalkozó által a hatályos általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek megfelelően kiállított, a Megrendelőnek címzett, egy példányban benyújtott számla ellenértékét a Vállalkozó bankszámlájára utalja át a jogosult fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül. A fizetés idejének az a nap számít, amikor Megrendelő számláját a számlavezető bankja megterhelte. A számlák késedelmes kiegyenlítése esetén Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155.§ (1)-(4) bekezdése szerint késedelmi kamatot fizet a Vállalkozónak. Megrendelő kijelenti, hogy jelen szerződésben megrendelt munkák pénzügyi fedezete költségvetési forrásból rendelkezésre áll. Megrendelő előleget nem ad.
21. A Megrendelő előírja, hogy
- a Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapján a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
 - a Vállalkozónak a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé kell tennie és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesítenie kell.
22. Kapcsolattartó:
 Megrendelő részéről: Rózsás István építési főelőadó (telefon: 94/311-240/73-56);
 Vállalkozó részéről: Szita Sándor ügyvezető (telefon: 30/298-7805, fax: 94/511-463).
- Megrendelő kapcsolattartója a munkavégzést és az építési napló vezetését folyamatosan ellenőrzi.
 A számlák a Megrendelő kapcsolattartójának teljesítésigazolása alapján nyújthatók be.
23. Nyilatkozattételre jogosult a Megrendelő részéről: dr. Tiborcz János r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, főkapitány (telefon: 94/521-011), a Vállalkozó részéről: Szita Sándor ügyvezető (telefon: 30/298-7805).
 A szerződés teljesítésének igazolására jogosult: Rózsás István, építési főelőadó.
24. Megrendelő a Ptk.-ban szabályozottakon túlmenően az alábbi esetekben jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani:
- a) a Vállalkozó által foglalkoztatott munkavállalók nem rendelkeznek érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel;
 - b) a Vállalkozó a Kbt.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alá kerül;
 - c) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynél fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely kizáró ok;

- d) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amelynél fennállnak a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott kizáró okok.
- e) Megrendelő jogosult a szerződés felmondására, ha Vállalkozó bármely, a jelen szerződésből vagy jogszabályból eredő kötelezettségét megszegi és ezzel a Megrendelőnek kárt okoz, vagy harmadik személyekkel szembeni kötelezettségeinek teljesítését, illetve egyébként a Megrendelő tevékenységét, jó hírnevét sérti, veszélyezteti, illetőleg, ha Megrendelő írásbeli felhívásának kézhezvételét követő tizenöt napon belül a szerződésszegéssel nem hagy fel, illetőleg annak következményeit nem küszöböli ki.
- f) Rendkívüli felmondási jog illeti meg a Megrendelőt abban az esetben, ha a Vállalkozó önhibáján kívül, előre nem látható okból megszűnik, vagy átalakul.
25. Megrendelő felmondása esetén jogosult a Vállalkozó által még el nem végzett munkát harmadik személlyel elvégeztetni, melynek ellenértékét a Vállalkozó számlájából levonhatja. Az ezt meghaladó összeget a Vállalkozó köteles tíz napon belül a Megrendelőnek átutalni.
26. Megrendelő felmondása esetén Vállalkozó a már elvégzett munkájának megfelelő vállalkozói díjra jogosult. Amennyiben a szerződés bármilyen okból történő felmondására kerül sor, úgy az a Vállalkozóval történő elszámolás kizárólag teljesítés igazolás alapján lehetséges.
26. Megrendelő alvállalkozó igénybevételéhez hozzájárul.
Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződésben körülírt munkát alkalmazottai, illetve harmadik személy közreműködésével látja el, így a jogosan igénybevett alvállalkozó által végzett munkáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna.
Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért, ami enélkül nem következett volna be.
Megrendelő a Vállalkozó alvállalkozója részéről alvállalkozó igénybevételéhez nem járul hozzá.
27. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat esetén a Megrendelő jelen szerződést felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.
Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben a szerződés hatálya alatt található szervezeti minőségében változás következne be, arról Megrendelőt írásban haladéktalanul tájékoztatja.
28. Jelen szerződés a Felek általi kölcsönös aláírásának napján, eltérő napokon történő aláírás esetén az utóbb aláíró fél aláírásának napján lép hatályba.
29. A tárgyi szerződés mindennemű módosítása írásos formában, a Felek egyetértésével az alábbi esetekben lehetséges:
- a) a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem az eredeti szerződéses érték 15%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez;

- b) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének változása;
- ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt;
- bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna. Az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke – azonban nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át;
- c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
- ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a *ca)* alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
30. Fenti eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
- a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
- b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
- c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.
31. Feleket a szerződés megkötése után a teljesítést akadályozó bármely körülményről kölcsönös tájékoztatási kötelezettség terheli. Felek megtesznek mindent annak érdekében, hogy a közöttük felmerült szerződéssel kapcsolatos nézeteltérést vagy vitát közvetlen tárgyalások útján, peren kívül rendezzék.
- Felek jogvita esetén mediátort nem vesznek igénybe, választott bíróság elé nem viszik az ügyüket, a Megrendelő székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben – a közérdekből nyilvános adatok körére is kiterjedően – a Ptk. és más kapcsolódó jogszabályok, különösen az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak, valamint az ajánlatkérésben, illetve az ajánlatban foglaltakat kell alkalmazni.

Jelen szerződés négy eredeti példányban készült, egy példány nyolc lapoldal, melyet a Felek képviselői, annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Melléklet:

1. sz. melléklet: tételes költségvetés (harminckettő lapoldal).

Szombathely, 2016. augusztus „11”.,

Szombathely, 2016. augusztus „15”.,

Megrendelő részéről:

dr. Tiborcz János r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
főkapitány



Vállalkozó részéről:

Szita Sándor
ügyvezető



Pénzügyi ellenjegyzés:

Szombathely, 2016. augusztus „10”.,

Erhardt László r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

Jogi ellenjegyzés:


Szombathely, 2016. augusztus „10”.,

dr. Lajos Károly c. r. alezredes
jogtanácsos

Készült: négy eredeti példányban, egy példány nyolc lapoldal.

Kapják:

1. számú példány: Megrendelő Irattára;
2. számú példány: Megrendelő Közgazdasági Osztálya; 1pld-t átvettem 2016.08.16.
3. számú példány: Megrendelő Műszaki Osztálya; 1pld-t átvettem: 2016.08.15.
4. számú példány: Vállalkozó. 1pld-t átvettem 2016.08.15.



466K_rendorseg_SZH

MEGNEVEZÉS:
 Vas Megyei Rendőr-Főkapitányság
 Közigazgatási Hatósági Szolgálat bővítése
 CÍM:
 H-9700 Szombathely, Söptei út külső
 hrsz: 2008/6

KÉSZÜLT:
 Szombathely, 2015. október

RÖVID LEÍRÁS:
 ÖN (Terc VIP 2015.2) szerint felújítási munkára

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	24118573	16781672
1.1 Közvetlen önköltség összesen	24118573	16781672
2.1 ÁFA vetítési alap		40 900 245,00
2.2 Áfa	27,00%	11 043 066,00
3. A munka ára		51 943 311,00

Vasi Tandem
 Építőipari és Szolgáltató Kft
 9700 Szombathely
 Mátyás K. u. 17.

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	60 192	8 514
Irtás, föld- és sziklamunka	-	280 000
Falazás és egyéb kőművesmunka	22 628	133 168
Vakolás és rabilolás	657 852	2 155 858
Szárazépítés	314 294	212 979
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	2 892 642	2 677 357
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	3 114 163	850 057
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	549 585	190 750
Felületképzés	1 011 489	2 296 641
Becéptett berendezési tárgyak elhelyezése	278 853	91 999
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	181 543	40 186
Takarítási munka	37 755	8 707
Belső víz- és csatornaszerelés	1 042 914	1 001 112
Központi fűtés szerelés	925 353	610 769
Szellőzés szerelés	517 318	497 666
Villanyszerelés	12 511 992	5 725 909
Összesen:	24 118 573	16 781 672

40 900 245



26

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-017-2.2	Törmeléksúszda készítése beömlőnyílásokkal ütésálló műanyagból (1,1 m-es elemekből)	3,3 m	18240	2580	60192	8514
Munkanem összesen:						60192	8514



Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	21-011-11.5	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 7,0 m ³ -es konténerbe	4 db	0	50000	0	200000
						0	0
2	K-tétel	Kiegészítő tájékoztatás 4. pont: Mobil We biztosítása a kivitelezés időtartamára	1 összeg	0	80000	0	80000
Munkanem összesen:						0	280000



Falazás és egyéb kőművesmunka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-000- 21.1.1.1.1.1	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva	41,04 m ²	0	1830	0	75103
2	33-000-32.1	Nyílásbontás, bármilyen égetett kerámia válaszfalban, 12 cm vastagságig	8,46 m ²	0	4650	0	39339
3	33-091- 11.3.1- 2130101	Válaszfal, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 10 cm vastagsággal, válaszfallapból falazó, cementes mészhabarcsból falazva Válaszfaltétele 400x200x100 mm l.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc	4,73 m ²	3602	2940	17037	13906
4	33-091- 11.3.1- 2130101	Válaszfal, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 10 cm vastagsággal, válaszfallapból falazó, cementes mészhabarcsból falazva Porotherm 12 N+F, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc	1,89 m ²	2958	2550	5591	4820
Munkanem összesen:						22628	133168

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	36-000- 1.1.2	Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, meszes cementhabarcs	127,03 m2	0	870	0	110516
2	36-003- 1.1.1.2.1- 0415920	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, könnyített mészcement vakolat, 1 cm vastagságban Baumit Uni Vakolat, Cikkszám: 152203	127,83 m2	650	1530	83090	195580
3	36-003- 1.1.1.2.2- 0415920	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, könnyített mészcement vakolat, többlet minden további 1 cm vastagságban Baumit Uni Vakolat, Cikkszám: 152203	127,83 m2	620	1140	79255	145726
4	36-003- 2.1.1.2.1- 0415920	Mennyezetvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, könnyített mészcement vakolat, 1 cm vastagságban Baumit Uni Vakolat, Cikkszám: 152203	61,12 m2	650	1860	39728	113683
5	36-003- 2.1.1.2.2- 0415920	Mennyezetvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, könnyített mészcement vakolat, többlet minden további 1 cm vastagságban Baumit Uni Vakolat, Cikkszám: 152203	61,12 m2	620	1140	37894	69677
6	36-090- 1.1.2- 0550040	Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, köfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mézspéppel	750,21 m2	350	1220	262574	915256
7	36-090- 1.3.1.2- 0550040	Vakolatjavítás mennyezeten, sík vasbeton téglabetétes, téglatálcás födémén, íves boltozaton vagy építőelemen a meglazult, sérült vakolat leverésével, hiánypótlás 5-25 % között Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mézspéppel	412,01 m2	350	1360	144204	560334
8	36-090- 2.1.3	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 21-40 cm szélesség között	24,42 m	294	960	7179	23443
9	36-090- 2.2.3	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása mennyezeten, 21-40 cm szélesség között	13,36 m	294	1620	3928	21643
Munkanem összesen:						657852	2155858

Szárazépítés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	39-001- 1.1.2.2- 0120012	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálal hőszigetelés Kiegészítő tájékoztatás 14. pontja szerint : Helyette impregnált	51,37 m2	3960	2590	203425	133048
2	39-001- 51.2.2- 0120031	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. tűzgátló, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q1), egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS tűzgátló építőlemez RF 12,5 mm, ásványi szálal hőszigetelés Kiegészítő tájékoztatás 14. pontja szerint : Helyette impregnált	1,81 m2	3960	2590	7168	4688
3	39-003- 2.2.1.1.1- 0120012	Szerelt gipszkarton álmennyezet azonos szintbeli fém vázszerkezetre (egysoros kivétel), csavarfejek és illesztések alapplettelve (Q2 minőségben), nem látászó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m ² összefüggő felületig, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, függesztő huzallal	3,4 m2	2290	2100	7786	7140
4	39-005- 2.1.1- 0120032	Szabadon álló előtérfa készítése, tüveggyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 1 rtg. gipszkarton borítással, 50 mm széles profilvázra szerelve RIGIPS 1 rtg. RB 12,5 tűzgátló gipszkarton + 50 mm szigetelőanyag (11 kg/m ³) Kiegészítő tájékoztatás 14. pontja szerint : Helyette impregnált	10,92 m2	2704	2100	29528	22932
5	39-005-4.1- 0120032	Aknafal készítése, tűzgátló gipszkarton lapokkal, CW 50-es profilvázra min. 45 kg/m ³ -cs közetgyapot szigetelőanyaggal, egyoldali szereléssel készülő szerkezet, 1 rtg. tűzgátló gipszkarton borítással RIGIPS 1 rtg. tűzgátló RF 15 gipszkarton borítással, szerkezeti vastagság: 65 mm, Th=0,5 óra Kiegészítő tájékoztatás 14. pontja szerint : Helyette impregnált	2,87 m2	3015	2100	8653	6027
6	39-003- 2.2.1.1.1- 0120012	Szerelt gipszkarton álmennyezet azonos szintbeli fém vázszerkezetre (egysoros kivétel), csavarfejek és illesztések alapplettelve (Q2 minőségben), nem látászó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m ² összefüggő felületig, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, függesztő huzallal Kiegészítő tájékoztatás 14. pontja szerint : Helyette impregnált	3,84 m2	2660	2100	10214	8064
7	K-tétel	Kiegészítő tájékoztatás 2. pontja szerint: Női vizesblokk és női előtér elválasztó falának kiváltása gipszkarton válaszfalra. 12 m2	12 m2	3960	2590	47520	31080
Munkanem összesen:						314294	212979

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	42,96 m2	0	1350	0	57996
2	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempé	138,41 m2	0	1650	0	228377
3	42-000-2.3	Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivételben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig	42,96 m	0	990	0	42530
4	42-000-3.2.2	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphornys vagy mozaikparketta, 22 mm vastag aljzatbetonra ragasztva	42,02 m2	0	1140	0	47903
5	42-000-3.4	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként	176,01 m2	0	1160	0	204172
6	42-000-3.5	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, PVC falszegély	94,52 m	0	60	0	5671
7	42-011-1.1.1.3.1-0313451	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, simító felületkiegyenlítés készítése, 5 mm átlagos rétegvastagságban MAPEI Nivoplan kiegyenlítőhabarcs, szürke	114,18 m2	1195	1200	136445	137016
8	42-011-1.1.2.1-0313027	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, gipszkarton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó	32,16 m2	205	420	6593	13507
9	42-011-2.1.1.3.1-0313032	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MAPEI Ultraplan Renovation önterülő aljzatkiegyenlítő	42,96 m2	1195	1200	51337	51552
10	42-012-1.1.1.1.2-0313021	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Keracolor FF Flex fugázó, fehér	134,34 m2	4450	4090	597813	549451
11	42-012-1.1.2.1.1.2-0313021	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, gipszkarton alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, fehér	32,16 m2	4450	4090	143112	131534
12	42-022-1.1.1.2.1.1-0313116	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, grcs, kőporccalán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér	42,96 m2	4150	4090	178284	175706
13	42-041-2.1.1-0313455	Újonnan készült aljzat kiegyenlítése ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel) szabványos cementesztrich és betonpadló felület előkészítése, 3 mm vastagságban MAPEI Ultraplan önterülő aljzatkiegyenlítő, szürke + MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó	218,04 m2	1060	1100	231122	239844
14	42-042-4.3.3	Parkettafektetés laminált padló (parkettapanel) úsztatott fektetése kiegyenlített aljzatra, (szegélyléccel együtt) nűban ragasztva (ragasztó anyag külön tételben kiírva)	218,04 m2	0	1500	0	327060

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

15	42-042-5.1.9-0313893	Laminált padló fektetése, (szegélyléccel együtt) kiegyenlített aljzatra, ajánlott alapozó és ragasztó laminált padló fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételcímél szerepel) MAPEI Ultrabond Eco S955 egykomponensű, oldószermentes, polimerbázisú ragasztó, bézs	218,04 m ²	3678	0	801951	0
16	42-042-6.1.2.2-1313901	Kiegészítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, nagy igénybevételre, vízbázisú lakkal MAPEI Ultracoat Universal Base egykomponensű alapozó + MAPEI Ultracoat High Traffic S/60 kétkomponensű vizeslakk, selyemfényű	16,33 m ²	2930	2560	47847	41805
17	42-042-31.1.7	Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból, falábazat (székléc) készítése	120,06 m	510	600	61231	72036
18	42-071-4-0150622	Kiegészítő profil elhelyezése falburkolatok külső sarkainak védelemrészeszimetrikus, asszimetrikus kialakítással, műanyagból, színterezett alumíniumból, eloxált alumíniumból, fényes, matt, szálcsiszolt alumíniumból, vagy fényes és szálcsiszolt rozsdamentes acélból, 3-15 mm vastagsági mérettel Schlüter-JOLLY-P 2,5m, "L" PVC élvédő prof. II=10mm, fehér Rendelési szám: W100	39,99 m	1235	420	49388	16796
19	42-073-1.1-0313175	Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése, szilikon alapú elasztikus tömítő anyaggal, 5 mm szélesség- és mélységben MAPEI Mapefil AC oldószermentes, ecetsavas, penészedésálló szilikon hézagkitöltőanyag	178,37 m	235	320	41917	57078
20	42-090-6.7.1	Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, régi vagy javított parketta burkolat felújítása, gépi csiszolással	16,33 m ²	42	918	686	14991
21	42-090-6.7.3-0131001	Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, régi vagy javított parketta burkolat felújítása, régi székléc bontás, új anyagból pótlás Tölgy szegélyléc (székléc) 27x15 mm l.o	16,44 m	600	450	9864	7398
22	42-041-4.1.1-0313032	ELŐIRÁNYZAT Meglévő egyenetlen aljzat nagy szintkülönbségeinek kiegyenlítése, szabványos cementesztrich és betonpadló felület előkészítése, 2 cm vastagságban MAPEI Ultraplan Renovation önterülő alizatkiegyenlítő + MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó	218,04 m ²	2400	1100	523296	239844
23	42-090-6.4.5.2-0110802	ELŐIRÁNYZAT Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, parketta burkolatok javítása, egyes elemek kivésése és pótlása, parketta burkolat javítása 1,0 m ² -ig, hideg emulzióba ragasztott, normál parketta burkolat Csaphornyos parketta fóliás 22 mm tölgy natúr	1 m ²	6746	5070	6746	5070
24	K-tétel	Kiegészítő tájékoztatás 15. pontja szerint: Kibontott falak alizatkiegyenlítése/ új esztrich burkolatának készítése	16,7 fin	300	600	5010	10020
Munkanem összesen:						2892642	2677357

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.1	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig	26,67 m ²	0	1650	0	44006
2	44-000-1.2	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	70,92 m ²	0	1650	0	117018
3	44-001-5-0990138	Nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömítése poliuretán habbal, 0,0007 m ³ /m kikeményedett habterfogattal, külső - belső oldalon Mester poliuretán hab, 0,75 l	128,02 m	160	110	20483	14082
4	44-090-1.5	Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasalatópótlással, 1,21-2 m ² között, vasalatópótlás nélkül	2 db	233	4380	466	8760
5	44-090-1.6	Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasalatópótlással, 2 m ² felett, vasalatópótlás nélkül	13 db	410	4860	5330	63180
6	44-002-2-0184116	Műanyag könyöklő elhelyezése (szereléssel)	25,8 m	3220	690	83076	17802
7	44-001-1.1.2.1-0120781	Műanyag könyöklő (belső párkány)	3 db	71000	6500	213000	19500
8	44-001-1.1.2.2	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), hosszoldott fenyőfa ajtó, 6,00 m kerületig KIRÁLYFA PLUSZ hosszoldott fenyő beltéri ajtó UTH tokkal, tömör, konszignáció szerint, 90 x 210 cm 1 jelű	1 db	71500	6500	71500	6500
9	44-001-1.1.2.1-0120781	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), hosszoldott fenyőfa ajtó, 6,00 m kerületig KIRÁLYFA PLUSZ hosszoldott fenyő beltéri ajtó UTH tokkal, tömör, konszignáció szerint 75 x 210 cm 4 jelű	6 db	71000	6500	426000	39000
10	44-006-2	Fa székámlavédő, kukavédő deszka (12,5 cm széles) elhelyezése 7 jelű	5,6 m	2426	1550	13586	8680
11	44-006-2	Fali fogas elhelyezése, konszignáció szerint 8 jelű	1 db	15500	1110	15500	1110
12	44-012-1.1.2.5.1-0222163	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítás), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló REHAU Euro-Design 70 bukó-nyíló ablak, fehér, konszignáció szerint, U _g = 1,0 W/m ² K 90 x 190 cm M1 jelű	2 db	47255	5957	94510	11914
13	44-012-1.1.2.5.2-0222058	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítás), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó REHAU Euro-Design 70 bukó ablak, fehér, konszignáció szerint, U _g = 1,0 W/m ² K 100 x 103 cm M2 jelű Kiegészítő tájékoztatás 12. pont: savmarott üveggel számolva, tétel ennek árát is tartalmazza.	3 db	33740	2370	101220	7110
14	44-028-11.1-0172181	Ablakok és árnyékolók mozgatása, távnyitó felszerelése. Mechanikus (kézi mozgatású) távnyitó felszerelése	3 db	20700	1811	62100	5433

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

15	44-012- 1.1.2.6.1- 0222262	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett őtkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukónyíló REHAU Euro-Design 70 középfejl bukó-nyíló ablak, fehér, konszignáció szerint, Ug = 1,1 W/m2K 172 x 190 cm M3 jelű	21 db	88098	13162	1850058	276402
16	K-tétel	Kiegészítő tájékoztatás 1. pont: Független karnis elhelyezése M1 és M3 jelű ablakok esetében 195 cm-es 21 db . 110 cm-es 2 db alumínium	1 összeg	110000	55000	110000	55000
17	K-tétel	Kiegészítő tájékoztatás 7. pont: Vakolatok pótlása, keskenyvakolat pótlása oldalfalon 21-40 cm szélesség között. kibontott ablakok, ajtók körül belső oldalon	161 fm	294	960	47334	154560
18	K-tétel	Kiegészítő tájékoztatás 8. pont: Ablakcsere utáni külső oldal klinker burkolat helyreállítása - KÖLTSÉGELVE AZ ABLAK BEÉPÍTÉS TÉTELEIBEN	127,3 fm	0	0	0	0
Munkanem összesen:						3114163	850057

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-000-2.3	Rácsok, korlátok, kerítések bontása, ablakrács	17 db	0	3750	0	63750
2	45-001-3.1- 0134350	Kiegészítő szerelvények elhelyezése beltéri ajtólapokhoz WC-zár DIN jobbos vagy DIN balos	8 db	3350	1500	26800	12000
3	45-001-3.1- 0134750	Kiegészítő szerelvények elhelyezése beltéri ajtólapokhoz 30+35mm cilinderbetét, 3db kulccsal	25 db	3450	1500	86250	37500
4	45-001-3.1- 0134752	Kiegészítő szerelvények elhelyezése beltéri ajtólapokhoz Alu körcímkes kilincsgarnitúra, BB vagy PZ előkészítéssel	25 db	4255	1500	106375	37500
5	45-001-3.1- 0134753	Kiegészítő szerelvények elhelyezése beltéri ajtólapokhoz Alu körcímkes WC kilincsgarnitúra	8 db	5520	1500	44160	12000
6	45-001- 1.1.5.1- 0134044	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtók elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofilal, szerelt falak esetén, beépítés a szerelt falak építésével egyidejűleg, 150 mm falvastagságig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann gipszkarton befoglalótok, névleges méret:875 x 2125 mm, 100 mm falvastagsághoz 3 jelű	2 db	22100	3500	44200	7000
7	45-001- 2.1.1- 0134089	Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelte acéllemezből, 750x2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólapal Hörmann ZK beltéri ajtólap, névleges méret: 875 x 2125 mm, RAL 9016 színben 3 jelű	2 db	49400	3500	98800	7000
8	45-001- 1.1.5.1- 0134040	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtók elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofilal, szerelt falak esetén, beépítés a szerelt falak építésével egyidejűleg, 150 mm falvastagságig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann gipszkarton befoglalótok, névleges méret:750 x 2125 mm, 100 mm falvastagsághoz 5 jelű	2 db	22100	3500	44200	7000
9	45-001- 2.1.1- 0134086	Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelte acéllemezből, 750x2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólapal Hörmann ZK beltéri ajtólap, névleges méret: 750 x 2125 mm, RAL 9016 színben 5 jelű	2 db	49400	3500	98800	7000
Munkanem összesen:						549585	190750

Felületképzés			Menny.	Egység	Anyag	Díj	Anyag	Díj
Sz.	Tételszám	Tétel szövege			egységár	egységre	összesen	összesen
1	47-000- 1.99.1.2.1.1- 0218023	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelőgipsz	1266,71	m ²	335	675	424348	855029
2	47-000- 4.4.4.1- 0120509	Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, rácson, korlátan, kerítésen, sodronyhálón, könnyű rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin hígító, EAN: 5992454205023	48,23	m ²	190	600	9164	28938
3	47-000- 7.3.1- 0150112	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolatlan felületen Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376	84,87	m ²	490	850	41586	72140
4	47-011- 15.1.1.1- 0151322	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Supralux Tilatex beltéri falfesték, fehér, EAN: 5992452606297	1266,71	m ²	230	550	291343	696691
5	47-021- 12.3.1- 0131033	Korróziógátló alapozás rácson, korlátan, kerítésen, sodronyhálón, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékekkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, fehér, EAN: 5992459501144	48,23	m ²	445	840	21462	40513
6	47-021- 21.3.1- 0130701	Acélfelületek közbelső festése rácson, korlátan, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	48,23	m ²	798	900	38488	43407
7	47-021- 31.3.1- 0130431	Acélfelületek átvonó festése rácson, korlátan, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát selyemfényű zománccfesték, fehér 100, EAN: 5995061563746	48,23	m ²	765	900	36896	43407
8	47-031- 1.1.1.1- 0130701	Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	84,87	m ²	413	740	35051	62804
9	47-031- 1.3.1.1- 0130701	Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	84,87	m ²	495	740	42011	62804
10	47-031- 1.5.1.1- 0130361	Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolatlan felületen Trinát magasfényű zománccfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	84,87	m ²	750	900	63653	76383
11	47-000- 1.2.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; bármilyen (öbbrétegű) festés lekaparása és lemosása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	11,287	100 m ²	0	26280	0	296622
12	47-011- 15.1.1.1- 0151322	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, gipszkartonra, két rétegben, tagolatlan sima felületen Supralux Tilatex beltéri falfesték, fehér, EAN: 5992452606297	32,55	m ²	230	550	7487	17903
Munkanem összesen:							1011489	2296641

Beépített berendezési tárgyak elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	50-002- 1.1.1.1.3- 0010021	Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 70 cm magasságban, alsószelekrényekből (4 fiókkal) Alsószelekrény lakkozott furnér frontlappal, konszignáció szerint, 40x60x(80+10) cm 6 (a) jelű	1 db	26992	7664	26992	7664
2	50-002- 1.1.1.1.8- 0010106	Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 70 cm magasságban, mosogatószelekrényekből (mosogató medence külön tételben) Mosogatószelekrény lakkozott furnér frontlappal 90x60x(80+10) cm	1 db	51735	17244	51735	17244
3	50-002- 1.1.1.1.1- 0010005	Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 70 cm magasságban, alsószelekrényekből (1 db polccal) Alsószelekrény lakkozott furnér frontlappal, konszignáció szerint 120x60x(80+10) cm 6 (c) jelű	1 db	68979	22992	68979	22992
4	50-002- 1.1.1.1.1- 0010001	Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 70 cm magasságban, alsószelekrényekből (1 db polccal) Alsószelekrény lakkozott furnér frontlappal 40x60x(80+10) cm	1 db	22992	7664	22992	7664
5	50-002- 1.1.5.3.1- 0010151	Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 35 cm mély, 70 cm magasságban, felsőszelekrényből (2 db polccal) Felsőszelekrény konszignáció szerint 83x32x60 cm 6 (e) jelű	3 db	31935	10645	95805	31935
6	K-tétel	Kiegészítő tájékoztatás 13. pontja szerint: Vízvető beépítése konyhabútorhoz	1 összeg	12350	4500	12350	4500
Munkanem összesen:						278853	91999

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	82-009- 2.1.1.2- 0214051	Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és büzelzáró nélkül, bútorba beépített, egymedencés csepptálcás Rozsdamentes lemez mosogató, 860x435 mm, HM 861, egymedence + csöpögtető	1 db	11088	7180	11088	7180
2	82-009- 31.1.2- 0334843	Vizes berendezési tárgyak büzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 Viega csőszifon, mosogatóhoz, tömlővéggel, műanyag, 1 1/2 x 50, Cikkszám: 102 838	1 db	915	966	915	966
3.	K-tétel	Kiegészítő tájékoztatás 11. pontja szerint: Új vizesblokkban piperetárgyak beszerzése és felhelyezése					
	K-tétel	TORK wc papírtartó elhelyezése	8 db	7490	1050	59920	8400
	K-tétel	Falra felfűrható wc kefe tartóval	8 db	3220	1050	25760	8400
	K-tétel	50x30 cm-es tükör elhelyezése	4 db	2500	660	10000	2640
	K-tétel	Pipercepolec	4 db	4100	1050	16400	4200
	K-tétel	TORK papír kéztörlő tartó	4 db	7030	1050	28120	4200
	K-tétel	TORK folvékony szappantartó	4 db	7335	1050	29340	4200
Munkanem összesen:						181543	40186

Takarítási munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	90-008-1- 0110202	Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése föliával	4,758	100 m2	7935	1140	37755	5424
2	90-008-2	Festés után burkolatok takarásának felszedése	4,758	100 m2	0	690	0	3283
Munkanem összesen:							37755	8707

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT BŐVÍTÉSE
9700 SZOMBATELY, SÓPTEI ÚT KÜLSŐ HRSZ: 2008/6

BELSŐ VÍZ- CSATORNASZERELÉS

			Anyag	Díj
1 ./	K-tétel	Vizes berendezések bontása -félporcelán mosdó -félporcelán WC csésze -félporcelán vizelde -zománcozott zuhanytálca -zománcozott falikút -alumínium csatornatönk		
		36 db		
		A: 0	0	
		D: 3220		115920
2 ./	K-tétel	Egyoldalon menetes szerelvény bontása kifolyószelep, csaptelep		
		25 db		
		A: 0	0	
		D: 710		17750
3 ./	K-tétel	Kétoldalon menetes szerelvény bontása sarokszelep, tartalékelzáró		
		49 db		
		A: 0	0	
		D: 1417		69433
4 ./	K-tétel	Horganyzott acélcső vízvezeték bontása falhoronyból NA50 mm -ig		
		114 m		
		A: 0	0	
		D: 677		77178
5 ./	K-tétel	Műanyag csatornacső bontása falhoronyból NA100 mm -ig		
		42 m		
		A: 0	0	
		D: 870		36540
6 ./	K-tétel	REHAU RAUTITAN stabil jelű műanyag vízvezetéki cső, toldóhüvelyes kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, előreszigetelt csőidomokkal és tartókkal, KAIMANN Kaiflex PE-DWS 4 csőhéj hőszigeteléssel, illesztési helyek öntapadó PVC szalaggal történő lezárásával szerelőfalban és falhoronyban szerelve, védőcső nélkül átm. 16x2,6 mm		
		27 m		
		A: 899	26973	
		D: 515		13905
7 ./	K-tétel	átm. 20x2,9 mm		
		14 m		
		A: 1428	19992	
		D: 515		7210
8 ./	K-tétel	átm. 25 x 3,7 mm		
		23 m		
		A: 3194	73462	
		D: 580		13340

9700 SZOMBATHELY, SZILY JÁNOS U. 8.

Elektronikus igazoló kód: 0 - 1/1. oldal

Készült 2015.11.03-án a TERC KR. Adattárból * KönyvCalc 21.0 Terv * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT BŐVÍTÉSE
9700 SZOMBATHELY, SÓPTEI ÚT KÜLSŐ HRSZ: 2008/6

BELSŐ VÍZ-, CSATORNASZERELÉS

			Anyag	Díj
9 ./	K-tétel	átm. 32 x 4,7 mm 11 m A: 6205 D: 644	68255	7084
		Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyaga: PVC, MSZ 8000-4:1981 Nyomásfokozat: P1, PIPELIFE típusú szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, tartószerkezetekkel, műanyag csőidomokkal		
10 ./	K-tétel	átm. 40 x 1,8 mm KAEM040/1M 6 m A: 328 D: 1642	1968	9852
11 ./	K-tétel	átm. 50 x 1,8 mm KAEM050/1M 5 m A: 350 D: 1964	1750	9820
		Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt.		
12 ./	K-tétel	átm. 110 x 3,00 mm KGEM110/1M-S 8 m A: 941 D: 3188	7528	25504
		Műanyag szennyvíz és csapadék csővezeték hőszigetelése védőcsővel, az illesztési helyek ragasztásával, TUBOLIT-AR és S Plus típusok, anyaga: polietilén		
13 ./	K-tétel	DN 40 mm csővezeték 6 m A: 191 D: 902	1146	5412
14 ./	K-tétel	DN 50 mm csővezeték 5 m A: 360 D: 902	1800	4510
15 ./	K-tétel	DN 110 mm csővezeték 8 m A: 615 D: 1160	4920	9280

HORVATH-PLAN 2009 ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT 2/1
 9700 SZOMBATHELY, SZILY JÁNOS U. 8.
 Elektronikus igazoló kód: 0 - 2/1, oldal
 Készült 2015.11.03-án a TERC Kft. Adattáraiából * KinyvCalc 21.0 Torv * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
 KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT BŐVÍTÉSE
 9700 SZOMBATHELY, SÓPTEI ÚT KÜLSŐ HRSZ: 2008/6

BELSŐ VÍZ-, CSATORNASZERELÉS

		Anyag	Díj
16 ./	K-tétel	Vastagfalú lefolyó és szennyvízelvezető cső műanyagból, elektrokarmantyús hegesztett kötésekkkel, szakaszos nyomáspróbával, csőidomokkal, fixpont kötésekkkel Anyaga: polietilén GEBERIT-PE-HD típusú, épületen belül szabadon szerelve átm. 50 x 3,0 mm 361.000.16.0 Vagy ezzel egyenértékű. 3 m A: 799 D: 2318	2397 6954
17 ./	K-tétel	Szaniter kerámia mosdó hideg-melegvízre, műanyag falékekkel, csavarokkal, 1 db mosdócsapteleppel 2 db fallkoronnggal, 2 db MOFÉM sarokszeleppel, nyomó összekötőcsővel, 1 db MOFÉM leeresztőszelepes búzelzárával, felszerelve, V&B ALFÖLDI-Bázis típusú, búzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül, 56x46 cm fehér 416301 Vagy ezzel egyenértékű. 5 db A: 23082 D: 17710	115410 88550
18 ./	K-tétel	Szaniter kerámia WC csésze, falra szerelhető kivitelben, a szükséges szerelési tartozékokkal, szerelőállvánnyal, beépített öblítőtartállyal, nyomólappal, tartalékélezáró sarokszeleppel, bekötőcsővel, WC ülőkével, felszerelve hátsó kifolyású,, fehér 8 db A: 60111 D: 13975	480888 111800
19 ./	K-tétel	háztartási mosogató hideg-melegvízre 1 db mosogatócsapteleppel 1 db lefolyószeleppel, lánctartóval, 1 db gyöngylánccal, dugóval 1 db kombinált búzelzárával 1 db sarokszeleppel, 1 db kombinált sarokszeleppel konyhabútorba beépítve,süllyesztett kivitelben egymedencés csepptálcás 1 db A: 34180 D: 17710	34180 17710
		Fallkút acéllemezből, kívül-belül fehérre tűzzománcozva, két csaplyukkal, MOFÉM MSZ 115/210/ST típusú tömlővéges	

20 ./	K-tétel	kifolyószeleppel, szifonnal felszerelve, LAMPART típusú 206/RH sz.	1 db		
			A: 17850	17850	
			D: 14168		14168

HORVATH-PLAN 2009 ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT 3/1
9700 SZOMBATHELY, SZILY JÁNOS U. 8.
Elektronikus igazoló kód: 0 - 3/1. oldal
Készült 2015.11.03-án a TERC Kft. Adattárából * KönyvCalc 21.0 Tprv * www.tarc.hu * www.konyvcalc.hu *

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BELSŐ VÍZ-, CSATORNASZERELÉS
KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT BŐVÍTÉSE
9700 SZOMBATHELY, SÓPTEI ÚT KÜLSŐ HRSZ: 2008/6

			Anyag	Díj
21 ./	K-tétel	Szsaniter kerámia vizelede berendezés, felerősítő dübelkészlettel, gumitömítésekkel, 1 db MOFÉM 747/lh falikoronggal, 1 db nyomógombos öblítőszeleppel 1 db vizelede búzelzárával, fallrószával felszerelve, V&B Stratos típusú, hátsó bekötésű fehér	2 db	
			A: 49636	99272
			D: 8180	16360
22 ./	K-tétel	Ferdeülésű elzárószelep, sárgarézből, belső menetes kivitelben, kézikerekekkel, felszerelve, DANFOSS Leno MSV-BD típusú 1/2"	1 db	
			A: 13966	13966
			D: 1481	1481
23 ./	K-tétel	Tartalékelzáró csempeszelep, sárgarézből, krómozott kivitelben, kupakkal és tárcsával, felszerelve, MOFÉM típusú 164-0014-00 1/2"	4 db	
			A: 2398	9592
			D: 1481	5924
24 ./	K-tétel	Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (kék fogantyúval), felszerelve, MOFÉM AHA típusú, külső-belső menettel, toldattal 1"-os	2 db	
			A: 5120	10240
			D: 1996	3992
25 ./	K-tétel	Padlóbúzelzárá, műanyagból, 140x140 mm-es rozsdamentes lefolyórácscsal, DN 50-es elvezetőcsonkkal, felszerelve. Anyaga: polietilén, HL-310 NPr jelű		

		1 db		
	A:	8081	8081	
	D:	3928		3928
26 ./	K-tétel	Műanyag csempeajtó gipszkarton falban elhelyezve, Anyaga: PVC 300 x 300 mm		
		1 m		
	A:	1977	1977	
	D:	1932		1932

HORVATH-PLAN 2008 ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT 4/1
9700 SZOMBATELY, SZILY JÁNOS U. 8.

Elektronikus igazoló kód: 0 - 4/1. oldal

Készült 2015.11.03-án a TERC Kft. Adattárából * KönyvCalc 21.0 Terv * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT BŐVÍTÉSE
9700 SZOMBATELY, SÓPTEI ÚT KÜLSŐ HRSZ: 2008/6

BELSŐ VÍZ-, CSATORNASZERELÉS

27 ./	K-tétel	Rákötés meglévő horganyzott acél csővezetékre NA50 mm -ig		
		5 db		
	A:	4625	23145	
	D:	7599		37995
28 ./	K-tétel	Rákötés meglévő műanyag csatorna csővezetékre NA100 mm -ig		
		5 db		
	A:	661	3305	
	D:	1352		6760
29 ./	K-tétel	Ellenőrző próbák Belső vízvezetékhalózat hatósági víznyomáspróbája (vízmű számla) Belső szennyvíz vezetékhalózat nyomáspróbája Belső vízvezetékhalózat fertőtlenítése (ÁNTSZ számla)		
		1 db		
	A:	13225	13225	
	D:	144900		144900
30 ./	K-tétel	Vízvezeték szerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, - átadási dokumentáció készítése - átadási eljárás lefolytatása - kezelési utasítás készítése - kezelésre vonatkozó kioktatás		
		8 óra		
	A:	199	1592	
	D:	6440		51520
31 ./	K-tétel	cirkulációs hálózat hidraulikai besabályozása		
		1 db		
	A:	0	0	
	D:	64400		64400

ÖSSZESEN: 1042914 1001112

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT BŐVÍTÉSE
9700 SZOMBATHELY, SÓPTEI ÚT KÜLSŐ HRSZ:208B/6

KÖZPONTIFÜTÉS-SZERELÉS

		Anyag	Díj
1 ./	K-tétel	Meglévő acéllemez lapradiátor, légtelenítő és leeresztődugóval, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, a festés miatti le és visszaszereléssel, DUNAFERR LUX22K típusú, 90/70/20°C, kétsoros konvektorlemez kivitelben 600 mm építési magassággal Vagy ezzel egyenértékű. 15 db A: 0 D: 6343	0 95145
2 ./	K-tétel	Meglévő acéllemez lapradiátor, légtelenítő és leeresztődugóval, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, a festés miatti le és visszaszereléssel, DUNAFERR LUX 33K típusú, 90/70/20°C, háromsoros konvektorlemez kivitelben 600 mm építési magassággal Vagy ezzel egyenértékű. 2 db A: 0 D: 6343	0 12686
3 ./	K-tétel	Fűtési acélcső vezeték lakkbenzines lemosása Cső és regisztercső felületen NA50 mm méretig 225 m A: 53 D: 130	11925 29250
4 ./	K-tétel	Fűtési acélcső vezeték közbenső mázolás TRINÁT fehér matt olajfesték Cső és regisztercső felületén NA50 mm méretig 225 m A: 63 D: 258	11925 58050
5 ./	K-tétel	Fűtési acélcső vezeték átvonó fedőmázolás TRINÁT magassfényű fehér zománcfesték Cső és regisztercső felületén NA50 mm méretig 225 m A: 53 D: 225	11925 50625
6 ./	K-tétel	Fűtőtest lakkbenzines lemosása fűtőtesten és NA50 mm feletti csövön 27 m ² A: 158 D: 515	4266 13905
7 ./	K-tétel	Fűtőtest közbenső mázolás TRINÁT fehér matt olajfesték fűtőtesten és NA50 mm feletti csövön 27 m ² A: 159 D: 805	4293 21735

HORVÁTH-PLAN 2009 ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT 1/1
9700 SZOMBATHELY, SZILY JÁNOS U. 8.
Elektronikus igazoló kód: 0 - 1/1. oldal

Készült 2015.11.03-án a TERC Kft. Adattárából * KönyvCalc 21.0 Terv * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT BŐVÍTÉSE
9700 SZOMBATHELY, SOPTEI ÚT KÜLSŐ HRSZ.2088/6

KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS

		Anyag	Díj
8 ./	K-tétel	Dunaferr Lux típusú lapradiátor átvonó fedőmázolása TRINÁT magasfényű fehér zománcfesték fűtőtesten és NAS0 mm feletti csövön 27 m2 A: 159 D: 805	4293 21735
9 ./	K-tétel	Fűtőtestszelep Ms 58 sárgarézből, matt nikkelezve felszerelve DANFOSS gyártmányú, RA-N típusú kézi előbeállítási lehetőség 14 fokozatban, kvs tartomány: 0,04-1,40 m3/h felszerelve NA15 17 db A: 4126 D: 1610	70142 27370
10 ./	K-tétel	Termostatikus érzékelőfej, felszerelése fűtőtestszelepre és előzetes beállítása, DANFOSS gyártmányú, RAE típusú, speciális folyadéköltetű, korlátozható vagy rögzíthető beállítású, fagyvédelemmel, beépített lopás elleni védelemmel beépített érzékelővel, KLAPP csatlakozás RAE-5054 8-28° 013G5054 Vagy ezzel egyenértékű. 17 db A: 3915 D: 902	66555 15334
11 ./	K-tétel	Fűtőtestcsavarzat sárgarézből, nikkelezett kivitelben, visszatérővezetékbe felszerelve, DANFOSS gyártmányú, RLV típusú, beszabályozási, elzárási, töltési-ürítési funkcióval 1/2" bm. egyenes kivitel 17 db A: 2645 D: 708	44965 12036
12 ./	82-121-101-0 3/8"	Automatikus légtelenítőszelep sárgarézből, felszerelve, FLOATVENT típusú, visszacsapószeleppel 2 db A: 1575 D: 869	3150 1738
13 ./	K-tétel	Dunaferr Lux hőleadók átmosása 17 db A: 794 D: 1932	13498 32844
14 ./	K-tétel	Fűtési vezetékrendszer átmosatása iszapeltávolítóval kezelt lágyított vízzel, SENTINEL-400 tisztítóval, 54 l A: 6084 D: 322	328536 17388

HORVÁTH-PLAN 2008 ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT 2/1
9700 SZOMBATHELY, SZILY JÁNOS U. 8.

Elektronikus igazoló kód: 0 - 2/1. oldal

Készült 2015.11.03-án a TERC Kft. Adattárából * KönyvCalc 21.0 Terv * www.torc.hu * www.konyvcalc.hu *

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT BŐVÍTÉSE
9700 SZOMBATHELY, SÓPTEI ÚT KÜLSŐ HRSZ:2088/6

KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS

		Anyag	Díj
15 ./	K-tétel		
	Fűtési vezetékrendszer feltöltése inhibitorral kezelt lágyított vízzel, SENTINEL-100 vízkezelővel,		
	54 l		
	A: 8420	346680	
	D: 322		17388
16 ./	K-tétel		
	Fűtészerezési munkák próbái, - fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája - próbafűtés		
	24 óra		
	A: 67	1608	
	D: 3220		77280
17 ./	K-tétel		
	Fűtészerezési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, - átadási dokumentáció készítése - átadási eljárás lefolytatása - kezelési utasítás készítése - kezelésre vonatkozó kioktatás		
	8 óra		
	A: 199	1592	
	D: 6440		51520
18 ./	K-tétel		
	radiátorok hidraulikai be szabályozása		
	17 db		
	A: 0	0	
	D: 3220		54740
	ÖSSZESEN:	925353	610769

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT BŐVÍTÉSE
9700 SZOMBATHELY, SÓPTEI ÚT KÜLSŐ HRSZ: 2008/6

SZELLŐZÉSSZERELÉS

			Anyag	Díj
1 ./	K-tétel	Légcsatorna elemek és idomok bontása tartószerkezeztől AIRVENT SP-AIR 8 db A: 0 D: 1932	0	15456
2 ./	K-tétel	Spirálkorcolt légtechnikai csővezeték bontása tartószerkezeztől AIRVEBT SP-AIR 27 fm A: 0 D: 992	0	24354
3 ./	K-tétel	Elszívó ventilátor, csőhálózatba építhető kivitelben, elektromotorral egybeépítve, tartóval, felszerelve, (de elektromos bekötés ára nélkül) egycsöves szellőző rendszerbe AIRVENT TD 500/160 SILENT típus 170 Pa; 365 m ³ /h teljesítményű 1 db A: 64668 D: 9853	64668	9853
4 ./	K-tétel	Konyhai kürtős páraelszívó, több fokozatú elektromotorral egybeépítve, beépített visszacsapó szeleppel, tartóval, felszerelve, (de elektromos bekötés ára nélkül) FAGOR CHF - 60X típus 400 m ³ /h teljesítményű 1 db A: 31116 D: 7728	31116	7728
5 ./	K-tétel	Spirálkorcolt könnyű lemezcső horganyzott acélszalagból, tartószerkezettel, felszerelve AIRVENT SP-AIR típusú, borda nélkül lv=0,50 mm átm. 100 mm SP-AIR 100/0.5-1000 Vagy ezzel egyenértékű. 21 fm A: 987 D: 1352	20727	28392
6 ./	K-tétel	átm. 125 mm SP-AIR 125/0.5-1000 Vagy ezzel egyenértékű. 4 fm A: 1204 D: 1642	4816	6568
7 ./	K-tétel	átm. 160 mm SP-AIR 160/0.5-1000 Vagy ezzel egyenértékű. 3 fm A: 1473 D: 1932	4419	5796
8 ./	K-tétel	átm. 250 mm SP-AIR 250/0.5-1000 Vagy ezzel egyenértékű. 4 fm A: 2236 D: 2222	8944	8888

Elektronikus Igazoló kód: 0 - 1/1. oldal

Készült 2015.11.03-án a TERC Kft. Adattárából * KonyvCalc 21.0 Terv * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT BŐVÍTÉSE
9700 SZOMBATHELY, SÓPTEI ÚT KÜLSŐ HRSZ: 2008/6

SZELLŐZÉSSZERELÉS

			Anyag	Díj
9 ./	K-tétel	Elszívó légszelep festett acéllemezből, központi menetes orsón mozgatható teljesen zárt szeleptányérral, ellenanyával, rúgóacélból készült rögzítőkörmökkel, felszerelve, HELIOS típusú KTV 100 tányérszelep 12 db A: 1760 D: 1160	21120	13920
10 ./	K-tétel	Könyöklidom, szeletes, 90°-os, horganyzott acéllemezről, gumitömítéssel, tartószerkezetre szerelve, AIRVENT 04-K90-G típusú, NA 100 04.100-K90-G Vagy ezzel egyenértékű. 4 db A: 1466 D: 1707	5864	6828
11 ./	K-tétel	NA 125 04.125-K90-G Vagy ezzel egyenértékű. 1 db A: 1778 D: 2125	1778	2125
12 ./	K-tétel	Hengerített 90°-os egál T-idom, horganyzott acéllemezről, gumitömítéssel, tartószerkezetre szerelve, AIRVENT 58-T-G típusú, NA 100 58.100 EGÁL T-G Vagy ezzel egyenértékű. 9 db A: 2948 D: 2576	26532	23184
13 ./	K-tétel	NA 160 58.160 EGÁL T-G Vagy ezzel egyenértékű. 1 db A: 5125 D: 3864	5125	3864
14 ./	K-tétel	Hengerített 90°-os szűkített T-idom, horganyzott acéllemezről, gumitömítéssel, tartószerkezetre szerelve, AIRVENT 58-T3-G típusú, NA 125/ 100/ 125 58.125/100/125-T3-G Vagy ezzel egyenértékű. 1 db A: 4233 D: 3220	4233	3220
15 ./	K-tétel	NA 160/ 100/ 160 58.160/100/160 T3-G Vagy ezzel egyenértékű. 2 db A: 4416 D: 3864	8832	7728
16 ./	K-tétel	NA 250/ 160/ 250 58.250/160/250-T3-G Vagy ezzel egyenértékű. 1 db A: 6059	6059	

D: 4253

4283

HORVÁTH-PLAN 2009 ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT 2/1

9700 SZOMBATHELY, SZILY JÁNOS U. 8.

Elektronikus igazoló kód: 0 - 2/1. oldal

Készült 2015.11.03-án a TERC Kft. Adattárából * KönyvCalc 21.0 Terv * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT BŐVÍTÉSE
9700 SZOMBATHELY,
SÓPTEI ÚT KÜLSŐ HR SZ: 2008/6

SZELLŐZÉSSZERELÉS

			Anyag	Díj
17 ./	K-tétel	Hengerített 90°-os szűkített T-idom, horganyzott acéllemezből, gumitömítéssel, tartószerkezetre szerelve, AIRVENT 60-T3-G típusú, NA 125/ 100/ 100 60.125/100/100-T3-G 1 db A: 4548 D: 3220	4548	3220
18 ./	K-tétel	Hengerített 90°-os szűkített T-idom, horganyzott acéllemezből, gumitömítéssel, tartószerkezetre szerelve, AIRVENT 60-T3-G típusú, NA 160/ 100/ 125 60.160/100/125 T3-G Vagy ezzel egyenértékű. 1 db A: 5005 D: 3864	5005	3864
19 ./	K-tétel	Hengerített, vonalponthegesztett, állókorcolt szűkítő idom, horganyzott acéllemezből, gumitömítéssel, tartószerkezetre szerelve, AIRVENT I/C-G (32) típusú, NA 160/ 100 60.160/100 I/C-G Vagy ezzel egyenértékű. 1 db A: 2548 D: 2576	2548	2576
20 ./	K-tétel	Végdugó SP-AIR idomra, préselt, horganyzott acéllemezből, tartószerkezetre szerelve, AIRVENT 67-D típusú, NA 100 67.100-D Vagy ezzel egyenértékű. 4 db A: 776 D: 1160	3104	4640
21 ./	K-tétel	NA 250 67.250-D Vagy ezzel egyenértékű, 1 db A: 1434 D: 1996	1434	1996
22 ./	K-tétel	Csőkapcsoló idom, hengerített, horganyzott acéllemezből, gumitömítéssel, tartószerkezetre szerelve, AIRVENT 74-N-G típusú, NA 100 74.100-N-G Vagy ezzel egyenértékű. 2 db A: 1323	2646	

D: 1707

3414

HORVÁTH-PLAN 2009 ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT 3/1

9700 SZOMBATHELY, SZILY JÁNOS U. 8.

Elektronikus Igazoló kód: 0 - 3/1. oldal

Készült 2015.11.03-án a TERC Kft. Adattárából * KönyvCalc 21.0 Torv * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT BŐVÍTÉSE
9700 SZOMBATHELY,
SÓPTEI ÚT KÜLSŐ HRSZ: 2008/6

SZELLŐZÉSSZERELÉS

			Anyag	Díj
23 ./	K-tétel	Visszacsapó szelep beépítése légtechnikai csővezetékbe AIRVENT MCA-500/160 S 1 db A: 4602 D: 2576	4602	2576
24 ./	K-tétel	Esővédő fix zsalu körkeresztmetszetű, műanyagból, rovarhálóval, légcsatornába építve AIRVENT NA 100 típus 1 db A: 1500 D: 3350	1500	3350
25 ./	K-tétel	AIRVENT NA 125 típus 1 db A: 1670 D: 5474	1670	5474
26 ./	K-tétel	Légrés kialakítása beltéri ajtók alatt min. 1 cm 14 db A: 1500 D: 3500	21000	49000
27 ./	K-tétel	Rákötés készítése meglévő légtechnikai csőhálózatra NA100 1 db A: 1323 D: 2576	1323	2576
28 ./	K-tétel	NA250 1 db A: 2215 D: 4283	2215	4283
29 ./	K-tétel	Épületgépészeti és ipari csővezeték, készülék és berendezési tárgy szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén, vagy poliuretán anyagú lemezzel, teljes felületen ragasztással, KAIFLEX DUCT-ALU 20 típusú, szigetelőlemez, sima, anyaga: szintetikus kaucsuk 20 mm vtg. Vagy ezzel egyenértékű 26 m2 A: 8907 D: 1932	231582	50232
		Légtechnikai csővezetékek elburkolása horganyzott vázszerkezetre		

		szerelt gipszkarton lemezzel, felületelőkészítéssel, diszperziós festéssel			
30 ./	K-tétel		4,6 m2		
		A:	3960	18308	
		D:	3130		14398
<p>HORVÁTH-PLAN 2009 ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT 4/1 9700 SZOMBATHELY, SZILY JÁNOS U. 8. <i>Elektronikus igazoló kód: 0 - 4/1. oldal</i> Készült 2015.11.03-án a TERC Kft. Adattárból * KönyvCalc 21.0 Terv * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *</p>					
<p>VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT BŐVÍTÉSE 9700 SZOMBATHELY, SÓPTEI ÚT KÜLSŐ HRSZ: 2008/6</p>			<p>SZELLŐZÉSSZERELÉS</p>		
				Anyag	Díj
		<p>Szellőzés szerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, -átadási dokumentáció készítése -átadási eljárás lefolytatása kezelési utasítás készítése kezelésre vonatkozó kioktatás</p>			
31 ./	82-999-241-001		8 óra		
		A:	200	1600	
		D:	6440		51520
32 ./	K-tétel	Légtechnikai rendszer besabályozása			
			1 db		
		A:	0	0	
		D:	64400		64400
33 ./	K-tétel	Ventillátor, páraelszívó beüzemelése			
			2 db		
		A:	0	0	
		D:	28980		57960
				ÖSSZESEN:	517318 497666

Green Line Kft.

2016.05.30

Sorszám	Munka megnevezése	menyiség	egység	anyagár/egység	díj/egység	anyag	díj
1.	Bontási munkák						
	Az elszámlolás a valós elvégzett bontások és az elszállított anyagok alapján történjen.						
1.1	Vezetékek, védőcsövek bontása. Ei.	1	klt	0 Ft	169 050 Ft	0 Ft	169 050 Ft
1.2	Világítási szerelvények, csatlakozó aljzatok bontása. Ei.	1	klt	0 Ft	62 100 Ft	0 Ft	62 100 Ft
1.3	Világítótestek bontása. Ei.	1	klt	0 Ft	128 800 Ft	0 Ft	128 800 Ft
1.4	Elosztók bontása. Ei.	1	klt	0 Ft	77 050 Ft	0 Ft	77 050 Ft
2.	Védőcsövek, vezetékcsatornák						
	Védőcső szerelése falazatba süllyesztve, horonyvással, gipszeléssel, kompletten, FX 25 típusú védőcsőből Kiegészítő tájékoztatás 6. pontja szerint, a tétel a horonyvás utáni keskenyvakolat javítását is tartalmazza.						
2.1		220	m	154 Ft	559 Ft	33 880 Ft	122 980 Ft
	Műanyag vezetékcsatorna szerelése falon kívül, idomdarabokkal, tartóelemekkel, ahol erősáram és gyengeáram is fektetésre kerül, ott elválasztó falal, kompletten. DPL 16x16 típus						
2.2		102	m	142 Ft	620 Ft	14 484 Ft	63 240 Ft
2.3	DLP 32x20 típus	102	m	630 Ft	620 Ft	64 260 Ft	63 240 Ft
2.4	DLP 60x50 típus	66	m	1 690 Ft	620 Ft	111 540 Ft	40 920 Ft
2.5	DLP 105x50 típus	132	m	4 127 Ft	1 300 Ft	544 764 Ft	171 600 Ft
2.6	DLP 105x65 típus	60	m	4 672 Ft	1 300 Ft	274 320 Ft	78 000 Ft
2.7	DLP 150x50 típus	6	m	5 093 Ft	1 520 Ft	30 558 Ft	9 120 Ft
2.8	DLP 150x65 típus	18	m	5 686 Ft	1 520 Ft	102 348 Ft	27 360 Ft
2.9	DLP 195x65 típus	51	m	7 920 Ft	2 018 Ft	403 920 Ft	102 918 Ft
3.	Vezetékek, kábelszerű vezetékek szerelési munkái						
	Vezetékek, kábelszerű vezetékek szerelése védőcsőbe fűzve, vezetékcsatornába, vagy kábeltálcába fektetve. M-1kV 1,5mm ² , fekete, kék, zöld/sárga színben.						
3.1		520	m	42 Ft	62 Ft	21 840 Ft	32 240 Ft
3.2	M-1kV 6mm ² zöld/sárga	30	m	158 Ft	130 Ft	4 740 Ft	3 900 Ft
3.3	NYM500V 3x1,5mm ²	460	m	139 Ft	373 Ft	63 940 Ft	171 580 Ft
3.4	NYM500V 4x1,5mm ²	95	m	216 Ft	466 Ft	20 520 Ft	44 270 Ft
3.5	NYM500V 5x1,5mm ²	460	m	273 Ft	466 Ft	125 580 Ft	214 360 Ft
3.6	NYM500V 3x2,5mm ²	1420	m	276 Ft	466 Ft	391 920 Ft	661 720 Ft
3.7	NYM500V 5x4mm ²	45	m	720 Ft	590 Ft	32 400 Ft	26 550 Ft
3.8	NYM-1kV 5x16mm ²	26	m	2 533 Ft	1 023 Ft	65 858 Ft	26 598 Ft
3.9	NYM-1kV 5x70mm ²	26	m	10 177 Ft	3 921 Ft	264 602 Ft	101 946 Ft
4.	Elosztók						
	Elosztóberendezés, műhelyben összeállítva, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve, apró anyagokkal, felírási táblákkal, tartószerkezettel, kompletten. Terv szerinti kialakításban. E-I jelű tervezett elosztó.						
4.1		1	klt	1 570 821 Ft	405 893 Ft	1 570 821 Ft	405 893 Ft
4.2	Meglevo FE főelosztó kiegészítése, 3db 160A-es olvadó biztosítóval.	1	klt	52 670 Ft	37 260 Ft	52 670 Ft	37 260 Ft

Vas M. R.-Főkapitányság
Szombathely, Söptei út külső.
Főépület I. emeletén Közig. Hat. Szolg. bőv. Villanyszerelés



Green Line Kft.

2016.05.30

Sorszám	Munka megnevezése	menyiség	egység	anyagár/egység	díj/egység	anyag	díj
4.3	Meglévő szintleágazó kiegészítése, 6db olvadó biztosítóval. (3db 125A és 3 db 50A)	1	klt	77 510 Ft	50 025 Ft	77 510 Ft	50 025 Ft
5.	Világítási berendezések						
5.1	Világítótetek szerelése, tartószerkezettel, bekötéssel, vezetékezással, helyszínrre szállítással, lámpatesttel, fényforrással, kompletten. Tükrövilágító, AVR66.0151 tít, ENSTO gym.	1	klt	18 313 Ft	3 300 Ft	18 313 Ft	3 300 Ft
5.2	COMPASSLighting gyártmányok. QUADRA-209-35-20 tít	8	klt	20 406 Ft	4 440 Ft	163 248 Ft	35 520 Ft
5.3	QUADRA-218-35-20 tít	10	klt	20 400 Ft	4 440 Ft	204 000 Ft	44 400 Ft
5.4	MT-136-35-12 tít.	9	klt	20 396 Ft	4 440 Ft	183 564 Ft	39 960 Ft
5.5	MT-136-35-12 + inverter tít	6	klt	37 743 Ft	4 440 Ft	226 458 Ft	26 640 Ft
5.6	MT-236-35-12 tít	3	klt	19 296 Ft	4 440 Ft	57 888 Ft	13 320 Ft
5.7	MT-258-35-12 tít	33	klt	22 715 Ft	4 440 Ft	749 595 Ft	146 520 Ft
5.8	Kijáratmutató világítás szerelés, beépített akkumulátoros, 3óra áthidalással, 8W-os fénycsőves, folyamatos üzemű, világítótesettel, piktogrammal, felszerelve, bekötve, beszabványozva. (IFV tervjelű)	8	klt	17 981 Ft	3 163 Ft	143 848 Ft	25 304 Ft
5.9	Utánvilágító tábla felszerelése, az adott helyhez illeszkedő piktogrammal, EVERLUX gym., 30x15 cm-es méretben (UVT tervjelű)	12	klt	3 505 Ft	345 Ft	42 060 Ft	4 140 Ft
6.	Szerelvények						
6.1	Sülyesztetten szerezit világítási szerelvény, sorolva, kerettel, betéttel, fedéllel, kompletten. Fehér színben, VALENA tít, 2p kapcsoló	2	klt	2 546 Ft	1 056 Ft	5 092 Ft	2 112 Ft
6.2	3p kapcsoló	1	klt	4 648 Ft	1 056 Ft	4 648 Ft	1 056 Ft
6.3	mozgásérzékélős kapcsoló	13	klt	11 899 Ft	1 056 Ft	154 687 Ft	13 728 Ft
6.4	2p+f csatlakozó aljzat	18	klt	1 490 Ft	1 056 Ft	26 820 Ft	19 008 Ft
6.5	Falon kívüli szerelvények telepítése, kiemelő kerettel, betéttel, fedéllel, kompletten. Program Mosaic tít. 2p+f csatlakozó aljzat, fehér.	19	klt	2 291 Ft	1 056 Ft	43 529 Ft	20 064 Ft
6.6	kettős, 2p+f csatlakozó aljzat, fehér színben.	5	klt	2 935 Ft	1 056 Ft	14 675 Ft	5 280 Ft
6.7	3p kapcsoló	10	klt	4 265 Ft	1 056 Ft	42 650 Ft	10 560 Ft
6.8	Piros színrű, reteszelt, 2p+f csatlakozó aljzat. Az ellenlepot az adott UPS jogos fogyasztó dugvillájára kell szerelni.	1	klt	3 443 Ft	1 056 Ft	3 443 Ft	1 056 Ft

Vas M. R.-Főkapitányság
Szombathely, Söptei út külső.
Főépület I. emeletén Közig. Hat. Szolg. bőv. Villanszerelés




Green Line Kft.

2016.05.30

Sorszám	Munka megnevezése	menyiség	egység	anyagár/egység	díj/egység	anyag	díj
6.9	B.E.G. gym. Mennyezeti mozgásérzékelő kapcsolók telepítése, bekötése, beszbályozása. Folyosói érzékelő, PD4-M-2C-K tip.	4	klt	63 096 Ft	1 679 Ft	252 384 Ft	6 716 Ft
6.10	Általános érzékelő, PD4-M-2C tip.	1	klt	54 366 Ft	1 679 Ft	54 366 Ft	1 679 Ft
7.	Csatlakozások						
7.1	Készülék, berendezés bekötése. Ventilátor bekötés.	1	klt	920 Ft	1 115 Ft	920 Ft	1 115 Ft
7.2	Villamos tűzhely bekötése sorkapcsos dobozzal, ZANUSSI gym. ZCE540G1WA tip villamos tűzhelyel, kompletten.	1	klt	72 450 Ft	2 150 Ft	72 450 Ft	2 150 Ft
7.3	Kézszártó készülék felszerelése, bekötése, BKH0100533 típusú újgenerációs készülékkel.	3	klt	215 160 Ft	1 725 Ft	645 480 Ft	5 175 Ft
7.4	Csatlakozó táblák összeállítása, telepítése, bekötése, részlettervek szerinti kivételben, LEGRAND gym. Program Mosaic tip szerelvényekből.	14	klt	24 495 Ft	11 270 Ft	342 930 Ft	157 780 Ft
7.5	Energiaoszlopok összeállítása, telepítése, bekötése, részletterv szerinti kivételben, LEGRAND gym. Program Mosaic tip szerelvényekből.	11	klt	169 149 Ft	16 790 Ft	1 860 639 Ft	184 690 Ft
8.	Kiegészítő tevékenységek						
8.1	Feszültségmentesítés, bontási munkák előtt.	1	klt	0 Ft	28 000 Ft	0 Ft	28 000 Ft
8.2	Megvalósulási terv készítése	1	klt	0 Ft	18 500 Ft	0 Ft	18 500 Ft
8.3	Faláttörés készítés főfalban.	22	klt	0 Ft	2 750 Ft	0 Ft	60 500 Ft
8.4	Faláttörés készítés válaszfalban.	11	klt	0 Ft	1 725 Ft	0 Ft	18 975 Ft
8.5	Meglévő áramkörök megkeresése, feltárása, beazonosítása.	1	klt	0 Ft	135 000 Ft	0 Ft	135 000 Ft
8.6	Meglévő áramkörök megszüntetése, biztonságos leszigetelése.	1	klt	0 Ft	85 000 Ft	0 Ft	85 000 Ft
8.7	Vezetékek azonosító jellel való ellátása.	1	klt	0 Ft	20 125 Ft	0 Ft	20 125 Ft
9.	Érintésvédelmi berendezések						
9.1	EPH bekötés, fém gépészeti csővezeték.	1	klt	0 Ft	1 086 Ft	0 Ft	1 086 Ft
						0 Ft	0 Ft
10.	Struktúrált hálózat szerelése (Szakcég által legyen specifikálva, a Rendőrség informatikai vezetőjével egyeztetve!)						

Vas M. R.-Főkapitányság
Szombathely, Söptei út külső.
Főépület I. emeletén Közig. Hat. Szolg. bőv. Villanyszerelés



3/4

Green Line Kft.

2016.05.30

Sorszám	Munka megnevezése	menyiség	egység	anyagár/egység	díj/egység	anyag	díj
10.1	800x800x...U méretű RACK szekrény, min 160 végpont kezelésére, passzív és aktív elemekkel, telepítve, bekötve, feliratozva, kompletten.	1	ktl	2 046 380 Ft	483 230 Ft	2 046 380 Ft	483 230 Ft
10.2	Cat.6 minőségű adatátviteli kábel szerelése, vezetékcsatornába fektetve.	7150	m	123 Ft	138 Ft	879 450 Ft	986 700 Ft
10.3	RJ45 Cat.6 végpont beépítés, bekötés, bemérés, kompletten.	160	ktl	0 Ft	805 Ft	0 Ft	128 800 Ft
11.	Felülvizsgálatok, mérések						
11.1	Érintésvédelmi felülvizsgálat (hurokellenállás méréssel), jegyzőkönyv készítéssel	1	jkv	0 Ft	28 000 Ft	0 Ft	28 000 Ft
11.2	Szabványossági felülvizsgálat, (szigetelési ellenállás méréssel), jegyzőkönyv készítéssel	1	jkv	0 Ft	40 000 Ft	0 Ft	40 000 Ft
11.3	Villámvédelmi (tűfeszültség-védelmi) felülvizsgálat, jegyzőkönyv készítéssel	1	jkv	0 Ft	28 000 Ft	0 Ft	28 000 Ft
Osszesen:						12 511 992 Ft	5 725 909 Ft

Vas M. R.-Főkapitányság
Szombathely, Söptei út külső.
Főépület I. emeletén Közig. Hat. Szolg. bőv. Villanszerelés



4/4

